

Dobromierz, dnia 14 kwietnia 2020 r.

ZP.271.1.2020

**Do wszystkich uczestników
postępowania ZP.271.1.2020**

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dot. zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, II Etap

1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej, która w sposób jednoznaczny określałaby sposób odtworzenia nawierzchni w śladzie wykopu kanalizacyjnego. W dostępnym opisie nie odnaleźliśmy informacji, które potwierdzałyby konstrukcję z przedmiaru robót. Ponadto prosimy o wyjaśnienie zróżnicowania warstw nawierzchni (większa powierzchnia warstwy ścieralnej niż wiążącej) oraz potwierdzenia ilości przedmiarowych w poz. 12-19. Uważamy, że dla 2033,4 mb sieci oraz 690,50 mb przyłączy wraz z klinami odłamu jest to za mała powierzchnia.

Odp.: Sposób odtworzenia nawierzchni jest określony w Dokumentacji Projektowej oraz w STWiORB. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni uwzględniona jest na długości 291,4 m (KS4) i 30 m (KS4/2), oraz na kanałach bocznych Ks4-11, Ks4-12, Ks4-15, Ks4-16, Ks4-17A (5*4,50 m=22,5 m) co daje ogółem 343,9 m; szerokość nawierzchni do rozbiórki przyjęto 2,20 m (0,55 m klina odłamu z każdej strony dla wykopu szer. 1,1 m).

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wykonania nawierzchni z kostki na terenie pompowni, wykonania krawężnika oraz ogrodzeń.

Odp.: Zakres prac nie obejmuje nawierzchni na terenie pompowni, krawężników i ogrodzeń.

3. Proszę o informację jaka jest wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy? W SIWZ wpisano zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, a we wzorze umowy wpisano zabezpieczenie w wysokości 5%.

Odp.: Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie.

WÓJT
Jerzy Ulbin